



Installatie voorschriften versnellingsbak A.U.B. lezen voor installatie!

Voordat u deze versnellingsbak gaat inbouwen is het van belang dat u enkele inspecties gaat uitvoeren, de versnellingsbak dient volgens fabrieksvoorschriften gemonteerd te worden. Indien de installatievoorschriften niet worden nageleefd vervalt de garantie op dit product

Controlelijst

- Controleer voor montage het vliegwiel op slijtage (2 massavliegwiel op speling/demping)
- Controleer vliegwiel op blauwe plekken, door deze verbrande plekken kunnen er trillingen ontstaan bij optrekken
- Controleer/vervang koppeling, drukgroep en druklager
- Controleer de koppeling bedienings hevel op vervorming/scheuren
- Controleer de oliekeerringen van de versnellingsbak en de motor voor montage, bij twijfel vervangen
- Priceas invetten voor montage
- Versnellingsbak volgens fabrieksvoorschriften monteren
- Aandrijfassen volgens fabrieksvoorschriften monteren, controleer ook de stofhoezen
- Na montage olie volgens fabrieksvoorschriften vullen, de juiste kwaliteit/hoeveelheid gebruiken, na proefrit het olieniveau nogmaals controleren
- De schakelstangen/schakelkabels dienen op de juiste wijze afgesteld te worden